

Терминал навалочных грузов
(наименование стройки)

Сметный расчет в УЕР №1
(локальная смета)

Выполнение строительно-монтажных работ ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.1 (ограждающие конструкции), титул С2.9.3.2 "Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15"

Основание:	Чертежи ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2, Проектная смета 73111(251)_С2.9.3.2_АР1м2
Сметная стоимость строительных работ	1 974 267,55 руб.
Сметная трудоемкость	руб.
Трудозатраты механизаторов	618,98 чел.час
	0,00 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Выполнение комплекса работ по монтажу ограждающих конструкций																
1	УЕРс-05-02-04	Ограждающие конструкции перекрытий и покрытий из профилированного листа	м2	179,00	3 186,00				570 294,00				1,20	214,80		0,00
2*	МатЗак	Лист профилированный НС75-750-0,8 двустороннее покрытие ПВДФ RAL: 7047/9003 L 5400 мм	шт	61,00	141 472,00				457 454,50							
3	МатЗак	Шуруп самосверлящий Hilti S-MD55Z 5,5x40	шт	788,00	10,25				8 077,00							
4	МатЗак	Шуруп самосверлящий Hilti S-MD53Z 4,8x19	шт	591,00	7,98				4 716,18							
5	МатЗак	Уплотнитель профильный (нижний), ТУ 22.21.41-001-36690888-2019	м	35,00	72,25				2 528,75							
6	МатЗак	Уплотнитель профильный (верхний), ТУ 22.21.41-001-36690888-2019	м	35,00	72,25				2 528,75							
7	МатЗак	Фасонный элемент ФЭ-1.1 ГОСТ 14918-80	м	35,00	578,78				20 257,30							
8	МатЗак	Фасонный элемент ФЭ-1.2 ГОСТ 14918-80	м	35,00	404,88				14 170,80							
9	МатЗак	Фасонный элемент ФЭ-2.1 ГОСТ 14918-80	м	35,00	1 422,80				49 798,00							
10	МатЗак	Фасонный элемент ФЭ-2.2 ГОСТ 14918-80	м	35,00	939,76				32 891,60							
11	МатЗак	Фасонный элемент ФЭ-3 ГОСТ 14918-80	м	2,70	939,76				2 537,35							
12	МатЗак	Фасонный элемент ФЭ-10 ГОСТ 14918-80	шт	2,00	2 977,35				5 954,70							
13	МатЗак	Шуруп самосверлящий Hilti S-MD55Z 5,5x40 (для ФЭ)	шт	19,00	10,25				194,75							
14	МатЗак	Шуруп самосверлящий Hilti S-MD53Z 4,8x19 (для ФЭ)	шт	564,00	7,98				4 500,72							
15	МатЗак	Заклепка стальная D 4,8 мм L 10 мм вытяжная (для ФЭ)	шт	176,00	1,00				176,00							
16	МатЗак	Желоб водосточный D185x3000 (RAL 7047), ТУ 5285-002-37144780-2012	м	35,00	483,16				16 910,72							
17	МатЗак	Соединитель желоба D185 (RAL 7047), ТУ 5285-002-37144780-2012	шт	24,00	1,00				24,00							
18	МатЗак	Заглушка желоба, ТУ 5285-002-37144780-2012	шт	4,00	234,46				937,84							
19	МатЗак	Держатели желоба, ТУ 5285-002-37144780-2012	шт	86,00	423,81				36 447,66							
20	МатЗак	Воронка выпускная D185/150 (RAL 7047), ТУ 5285-002-37144780-2012	шт	3,00	671,73				2 015,19							
21	МатЗак	Труба водосточная D150 (RAL 7047), ТУ 5285-002-37144780-2012	м	21,00	758,53				15 929,20							
22	МатЗак	Держатели трубы водосточной	шт	24,00	238,68				5 728,32							
23	МатЗак	Колено трубы D150 (RAL 7047)	шт	10,00	390,08				3 900,80							
24	МатЗак	Гидроизоляционная самоклеящаяся битумно-полимерная лента NICOBAND, СТО 72746455-3.1.6-2014, 150x10м	м	8,00	87,30				698,40							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	МатЗак	Герметик Сазиласт 13, ТУ 2513-118-32478306-201, 600 мл	м	2,00	708,73				1 417,46							
26	УЕРс-04-05-04	Устройство ограждений на кровле	т	0,28	141 472,06				39 612,18				56,00	15,68		0,00
27	МатЗак	Ограждение кровельное Roof Systems PRESTIGE H-600 45x25 (овал) 2 трубы EURO L=3м, RAL 9006, ТУ 5262-001-84344822-2019	шт	25,00	2 402,78				60 069,50							
28	МатЗак	Планка-переходник для профнастила Н75, ТУ 5262-001-84344822-2019	шт	198,00	329,80				65 300,40							
29	УЕРс-06-02-05	Облицовка стен монолитным поликарбонатом	м2	81,60	1 716,00				140 025,61				0,73	59,57		0,00
30*	МатЗак	Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-6900-1050-БЦ-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009	шт	1,00	4 644,58				4 644,58							
31*	МатЗак	Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-4400-1050-СИН-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009	шт	2,00	3 108,78				6 217,56							
32*	МатЗак	Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-4400-1050-БЦ-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009	шт	4,00	2 961,90				11 847,61							
33*	МатЗак	Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-4400-1050-ОРН-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009	шт	1,00	3 108,78				3 108,78							
34*	МатЗак	Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-8200-1050-БЦ-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009	шт	1,00	5 519,40				5 519,40							
35*	МатЗак	Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-5700-1050-СИН-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009	шт	2,00	4 027,29				8 054,57							
36*	МатЗак	Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-5700-1050-БЦ-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009	шт	4,00	3 836,71				15 346,85							
37*	МатЗак	Поликарбонат ПЛМПКГ 1,3-5700-1050-ОРН-Пр-Глн, ТУ 2291-002-73658121-2009	шт	1,00	4 027,29				4 027,29							
38	МатЗак	Шуруп самосверлящий Hilti S-MD55Z 5,5x40	шт	718,00	10,25				7 359,50							
39	МатЗак	Шуруп самосверлящий Hilti S-MD53Z 4,8x19	шт	3,00	7,98				23,94							
40	УЕРс-05-02-02	Ограждающие конструкции стен из профилированного листа	м2	293,00	2 832,00				829 776,00				1,07	313,51		0,00
41*	МатЗак	Лист профилированный HC44-1000-0,8 двустороннее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 6900 мм	шт	6,00	9 582,38				57 494,26							
42*	МатЗак	Лист профилированный HC44-1000-0,8 двустороннее покрытие ПВДФ RAL: 5005/9003 L 4400 мм	шт	22,00	6 110,50				134 431,00							
43*	МатЗак	Лист профилированный HC44-1000-0,8 двустороннее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 8200 мм	шт	6,00	11 387,75				68 326,52							
44*	МатЗак	Лист профилированный HC44-1000-0,8 двустороннее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 5700 мм	шт	21,00	7 915,88				166 233,42							
45*	МатЗак	Лист профилированный HC44-1000-0,8 двустороннее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 2800 мм	шт	6,00	3 888,50				23 331,00							
46	МатЗак	Шуруп самосверлящий Hilti S-MD55Z 5,5x40	шт	1 289,00	10,25				13 212,25							
47	МатЗак	Шуруп самосверлящий Hilti S-MD53Z 4,8x19	шт	967,00	7,98				7 716,66							
48	МатЗак	Фасонный элемент ФЭ-5 ГОСТ 14918-80	м	2,70	567,43				1 532,06							
49	МатЗак	Фасонный элемент ФЭ-8 ГОСТ 14918-80	м	167,50	456,36				76 440,30							
50	МатЗак	Шуруп самосверлящий Hilti S-MD53Z 4,8x19 (для ФЭ)	шт	899,00	7,98				7 174,02							
51	УЕРс-04-05-01	Устройство парапетов, фасадных элементов, ендовых из гладкого листа	м2	16,95	2 274,00				38 544,30				0,91	15,42		0,00
52	МатЗак	Фасонный элемент ФЭ-4 ГОСТ 14918-80	м	2,70	921,33				2 487,59							
53	МатЗак	Фасонный элемент ФЭ-9 ГОСТ 14918-80	м	5,40	1,00				5,40							
54	МатЗак	Фасонный элемент ФЭ-11 ГОСТ 14918-80	м	5,40	1,00				5,40							
55	МатЗак	Фасонный элемент ФЭ-12 ГОСТ 14918-80	м	14,80	1,00				14,80							
56	МатЗак	Фасонный элемент ФЭ-13 ГОСТ 14918-80	м	14,80	1,00				14,80							
57	МатЗак	Шуруп самосверлящий Hilti S-MD55Z 5,5x40 (для ФЭ)	шт	38,00	10,25				389,50							
58	МатЗак	Шуруп самосверлящий Hilti S-MD53Z 4,8x19 (для ФЭ)	шт	208,00	7,98				1 659,84							
59	МатЗак	Гидроизоляционная самоклеящаяся битумно-полимерная лента NICOBAND, СТО 72746455-3.1.6-2014, 150x10м	м	5,00	87,30				436,50							
60	МатЗак	Герметик Сазиласт 13, ТУ 2513-118-32478306-201, 600 мл	м	5,00	708,73				3 543,65							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									3 064 017,03					618,98		0,00
Итого по смете:																
Итого									3 064 017,03					618,98		0,00
В том числе:																
ФОТ									1 618 252,09							
Материалы									1 445 764,94							
Оборудование																
Итого									3 064 017,03							
Материалы Заказчика -матзак									-1 445 764,94							
Оборудование Заказчика -обзак																
Итого с учетом доп. работ и затрат									1 618 252,09							
НДС 22%									356 015,46							
ВСЕГО по смете									1 974 267,55					618,98		0,00

Заказчик:

В.И. Цыбульский

Подрядчик:

С.В. Кузьмина