

Терминал навалочных грузов
(наименование стройки)

Сметный расчет в УЕР №2
(локальная смета)

Выполнение строительно-монтажных работ ПС-70/2-10-С2.9.3.5-AP1 изм.1 (ограждающие конструкции), титул С2.9.3.5 "Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18"

Основание:	Чертежи ПС-70/2-10-С2.9.3.5-AP1 изм.1, Проектная смета С2.9.3.5(70)-AP1и1
Сметная стоимость	2 173 732,45 руб.
Сметная трудоемкость	677,46 чел.час
Трудозатраты механизаторов	0,00 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/нМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/нМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Выполнение комплекса работ по монтажу ограждающих конструкций																
1	УЕРс-05-02-05	Устройство кровли из сэндвич-панелей	м2	77,20	3 967,00				306 252,40				1,50	115,80		0,00
2	МатЗак	Кровельные панели ТСП-К-120-1000-ТГ-Т-МВ (ПВДФ-RAL9003-0,7) ГОСТ 32603-2012	м2	77,20	5 597,25				432 107,70							
3	МатЗак	Саморез для сэндвич панелей 6,3/5,5х155 РТ5 с ЭПДМ резина	шт	232,00	20,99				4 869,68							
4	УЕРс-05-02-04	Ограждающие конструкции перекрытий и покрытий из профилированного листа	м2	148,00	3 186,00				471 528,00				1,20	177,60		0,00
5*	МатЗак	Лист профилированный НС75-750-0,8 двустороннее покрытие ПВДФ RAL: 7047/9003 L 5730 мм	шт	46,00	7 957,54				366 046,89							
6	МатЗак	Шуруп самосверлящий Hilti S-MD55Z 5,5х40	шт	651,00	10,89				7 089,39							
7	МатЗак	Шуруп самосверлящий Hilti S-MD53Z 4,8х19	шт	488,00	8,80				4 294,40							
8	МатЗак	Уплотнитель профильный (нижний), ТУ 22.21.41-001-36690888-2019	м	28,50	72,25				2 059,13							
9	МатЗак	Уплотнитель профильный (верхний), ТУ 22.21.41-001-36690888-2019	м	28,50	72,25				2 059,13							
10	МатЗак	Фасонный элемент ФЭ-1 ГОСТ 14918-80	м	28,50	825,70				23 532,45							
11	МатЗак	Фасонный элемент ФЭ-2 ГОСТ 14918-80	м	28,50	474,34				13 518,69							
12	МатЗак	Фасонный элемент ФЭ-3 ГОСТ 14918-80	м	10,60	1 453,77				15 409,96							
13	МатЗак	Фасонный элемент ФЭ-4 ГОСТ 14918-80	м	28,50	2 305,82				65 715,87							
14	МатЗак	Опорный элемент ОП-2	м	10,60	562,09				5 958,15							
15	МатЗак	Заклепка стальная D 4,8 мм L 10 мм вытяжная (для ФЭ)	шт	528,00	1,00				528,00							
16	МатЗак	Шуруп самосверлящий Hilti S-MD53Z 4,8х19 (для ФЭ)	шт	16,00	8,80				140,80							
17	МатЗак	Пена противопожарная Tytan Professional B1	шт	1,00	928,20				928,20							
18	МатЗак	Желоб водосточный D185х3000 (RAL 7047), ТУ 5285-002-37144780-2012	м	39,00	338,46				13 199,94							
19	МатЗак	Заглушка желоба, ТУ 5285-002-37144780-2012	шт	2,00	198,89				397,78							
20	МатЗак	Держатели желоба, ТУ 5285-002-37144780-2012	шт	65,00	204,12				13 267,80							
21	МатЗак	Воронка выпускная D185/150 (RAL 7047), ТУ 5285-002-37144780-2012	шт	2,00	586,20				1 172,40							
22	МатЗак	Труба водосточная D150 (RAL 7047), ТУ 5285-002-37144780-2012	м	12,00	518,16				6 217,92							
23	МатЗак	Держатели трубы водосточной	шт	12,00	177,95				2 135,40							
24	МатЗак	Колено трубы D150 (RAL 7047)	шт	6,00	345,44				2 072,64							
25	МатЗак	Герметик Сазиласт 13, ТУ 2513-118-32478306-201, 600 мл	м	156,00	487,90				76 112,40							
26	МатЗак	Пластина 2Ф-II-АМС-С-5, 0,55м х 0,44м (RAL 9006)	шт	6,00	2 567,00				15 402,00							
27	УЕРс-04-05-04	Устройство ограждений на кровле	т	0,35	141 472,06				49 515,22				56,00	19,60		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	МатЗак	Ограждение Roof Systems ELITE H-680 40x20 (овал), 2 трубы EURO, RAL 9006, L=3м	компл	26,00	1 904,85				49 526,10							
29	МатЗак	Снегозадержатель трубчатый Roof Systems Престиж ZN овальный 25x45мм L=3м	шт	12,00	1 412,70				16 952,40							
30	МатЗак	Планка-переходник для профнастила Н75, ТУ 5262-001-84344822-2019	шт	78,00	1,00				78,00							
31	МатЗак	Планка-переходник для кровельной сэндвич-панели	шт	48,00	1,00				48,00							
32	УЕРс-06-02-05	Облицовка стен монолитным поликарбонатом	м2	41,73	1 716,00				71 608,69				0,73	30,46		0,00
33*	МатЗак	Поликарбонат ПЛМПКТ-1,3-4200-1050-ОРН-Пр-Глн	шт	3,00	2 967,48				8 902,45							
34*	МатЗак	Поликарбонат ПЛМПКТ-1,3-4200-1050-БЦ-Пр-Глн	шт	2,00	2 827,10				5 654,20							
35*	МатЗак	Поликарбонат ПЛМПКТ-1,3-5400-1050-ОРН-Пр-Глн	шт	4,00	3 815,33				15 261,31							
36	МатЗак	Шуруп самосверлящий Hilti S-MD55Z 5,5x40	шт	367,00	10,89				3 996,63							
37	МатЗак	Шуруп самосверлящий Hilti S-MD53Z 4,8x19	шт	10,00	8,80				88,00							
38	УЕРс-05-02-02	Ограждающие конструкции стен из профилированного листа	м2	196,60	2 832,00				556 771,20				1,07	210,36		0,00
39*	МатЗак	Лист профилированный НС44-1000-0,8 двустороннее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 4200 мм	шт	21,00	5 832,75				122 487,84							
40*	МатЗак	Лист профилированный НС44-1000-0,8 двустороннее покрытие ПВДФ RAL5005/RAL9003 L 5400 мм	шт	22,00	7 499,25				164 983,59							
41	МатЗак	Шуруп самосверлящий Hilti S-MD55Z 5,5x40	шт	865,00	10,89				9 419,85							
42	МатЗак	Шуруп самосверлящий Hilti S-MD53Z 4,8x19	шт	649,00	8,80				5 711,20							
43	МатЗак	Фасонный элемент ФЭ-6 ГОСТ 14918-80	м	93,54	570,97				53 408,53							
44	МатЗак	Шуруп самосверлящий Hilti S-MD53Z 4,8x19 (для ФЭ)	шт	612,00	8,80				5 385,60							
45	УЕРс-05-02-03	Устройство стен из сэндвич-панелей	м2	112,40	2 901,00				326 072,40				1,10	123,64		0,00
46	МатЗак	Сэндвич-панель ТСП-Z-80-1000-B-T-MB ПВДФ-RAL5005-0,7/ПВДФ-RAL9003-0,7	м2	99,30	4 526,25				449 456,63							
47	МатЗак	Сэндвич-панель ТСП-Z-80-1000-B-T-MB ПВДФ-0,7-RAL 2009/ПВДФ-0,7-RAL 9003	м2	5,40	18 763,75				101 324,25							
48	МатЗак	Сэндвич-панель ТСП-Z-80-1000-B-T-MB ПВДФ RAL 9003	м2	7,70	6 914,75				53 243,58							
49	МатЗак	Фасонный элемент ФЭ-5 ГОСТ 14918-80	м	10,20	1 462,55				14 918,01							
50	МатЗак	Заклепка стальная D 4,8 мм L 10 мм вытяжная (для ФЭ)	шт	56,00	1,00				56,00							
51	МатЗак	Шуруп самосверлящий Hilti S-MD53Z 4,8x19 (для ФЭ)	шт	56,00	8,80				492,80							
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									3 937 379,60					677,46		0,00
Итого по смете:																
Итого									3 937 379,60					677,46		0,00
В том числе:																
ФОТ									1 781 747,91							
Материалы									2 155 631,69							
Оборудование									3,00							
Итого									3 937 382,60							
Материалы Заказчика -матзак									-2 155 631,69							
Оборудование Заказчика -обзак																
Итого с учетом доп. работ и затрат									1 781 747,91							
НДС 22%									391 984,54							
ВСЕГО по смете									2 173 732,45					677,46		0,00

Заказчик:

В.И. Цыбульский

Подрядчик:

С.В. Кузьмина
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 6a9b4b6f-52af-4c36-8ebd-1a075ab5a230

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО ООО "ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС", ЦЫБУЛЬСКИЙ ВИТАЛИЙ ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 12.05.26 17:19 (MSK) Сертификат 02FF3EE900F1B2B5BF4533035AF3CA2F50