

ПЕРЕЧЕНЬ УКРУПНЕННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Шифр	Вид работ	Группа	Подгруппа работ	Наименование работ	Ед. изм.	Область применения расценки	Перечень основных технологических операций	Перечень вспомогательных и сопутствующих операций, выполняемых в счет единичной расценки при необходимости (согласно проектным данным)	Перечень основных МТР, относящихся к конкретной УЕР (подлежит уточнению по проектным решениям)	Описание правил подсчета объемов работ	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УЕРс-04-05-01	Строительные работы	Общестроительные работы	Кровля	Устройство парапетов, фасадных элементов, сидловых из гладкого листа	м2		1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, скосов и т.п.;	2. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или монтажа; Заготовка элементов покрытия на строительной площадке, или цеху. (раскрой, резка, гибка и т.д.)	1. Сталь оцинкованная листовая, либо сталь листовая с ПВХ или иным покрытием	Объем работ по покрытию следует считать по полной площади покрытия согласно проектным данным, без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами и дымовыми трубами и без учета их обделки.	
2	УЕРс-04-05-04	Строительные работы	Общестроительные работы	Кровля	Устройство ограждений на кровле	т	Установка ограждений кровли со сборной из готовых звеньев.	1. Установка ограждений кровли со сборной;	2. Вспомогательные операции: Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или монтажа; Все необходимые леса, подмости и другие временные конструкции	1. Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали	1. Объем работ измеряется в тоннах (т).	
3	УЕРс-05-02-02	Строительные работы	Металлические конструкции	Металлоконструкции ограждающие	Ограждающие конструкции стен из профилированного листа	м2	Данная расценка распространяется на весь комплекс работ по монтажу ограждающих конструкций стен из профилированного листа, оцинкованного листа и т.д.	1. Сборка, установка и крепление конструкций; 2. Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;	3. Вспомогательные операции: Все необходимые леса, подмости и другие временные конструкции; Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или монтажа; Сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных и поврежденных во время транспортировки конструкций; Резка профилированного листа, при необходимости; Заделка стыков и примыканий; Устройство элементов водосточной системы, при необходимости	1. Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления 2. Профилированный лист	Объем работ измеряется в метрах квадратных. Расчетный объем определяется по чертежам, выпущенным для строительства, без учета объема нахлеста стальных листов.	
4	УЕРс-05-02-03	Строительные работы	Металлические конструкции	Металлоконструкции ограждающие	Устройство стен из сэндвич-панелей	м2	Данная расценка распространяется на монтаж стен из сэндвич-панелей всех типов.	1. Сборка, установка и крепление конструкций; 2. Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;	3. Вспомогательные операции: Все необходимые леса, подмости и другие временные конструкции; Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или монтажа; Сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных и поврежденных во время транспортировки конструкций; Резка сэндвич-панелей, при необходимости; Заделка стыков и примыканий; Установка стальных нащельников и деталей обрамления; Устройство элементов водосточной системы, при необходимости	1. Панели многослойные 2. Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления	Объем работ измеряется в метрах квадратных. Расчетный объем определяется по чертежам, выпущенным для строительства, без учета объема проемов и отверстий. За объем рекомендуется принимать площадь стеновых панелей в соответствии с спецификацией проекта у с учетом установленных требований к организации и производству строительно-монтажных работ.	
5	УЕРс-05-02-04	Строительные работы	Металлические конструкции	Металлоконструкции ограждающие	Ограждающие конструкции перекрытий и покрытий из профилированного листа	м2	Данная расценка распространяется на монтаж кровель из профилированного листа, оцинкованного листа, металлочерепицы и т.д.	2. Укладка профилированных листов по готовой обрешетке; 3. Обделка коньков, труб и примыканий к стенам; 4. Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;	5. Вспомогательные операции: Все необходимые леса, подмости и другие временные конструкции; Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или монтажа; Сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных и поврежденных во время транспортировки конструкций; Резка профилированного листа, при необходимости; Заделка стыков и примыканий; Устройство элементов водосточной системы, при необходимости	1. Профилированный лист 2. Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления	Объем работ измеряется в метрах квадратных. Расчетный объем определяется по чертежам, выпущенным для строительства, без учета объема нахлеста стальных листов.	
6	УЕРс-05-02-05	Строительные работы	Металлические конструкции	Металлоконструкции ограждающие	Устройство кровли из сэндвич-панелей	м2	Данная расценка распространяется на монтаж кровель из сэндвич-панелей всех типов.	2. Укладка сэндвич-панелей по готовой обрешетке; 3. Обделка коньков, труб и примыканий к стенам; 4. Геодезическая проверка расположения конструкций в пространстве;	5. Вспомогательные операции: Все необходимые леса, подмости и другие временные конструкции; Доставка материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или монтажа; Сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных и поврежденных во время транспортировки конструкций; Резка сэндвич-панелей, при необходимости; Заделка стыков и примыканий; Устройство элементов водосточной системы, при необходимости	1. Панели многослойные 2. Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления	Объем работ измеряется в метрах квадратных. Расчетный объем определяется по чертежам, выпущенным для строительства, без учета объема проемов и отверстий. За объем рекомендуется принимать площадь кровельных сэндвич-панелей в соответствии с спецификацией проекта у с учетом установленных требований к организации и производству строительно-монтажных работ.	
7	УЕРс-06-02-05	Строительные работы	Отделочные работы	Перегородки и заполнение проемов	Облицовка стен монолитным поликарбонатом	м2		Установка и крепление панелей, плит. Резка панелей, плит.Устройство подмоостей.Антикоррозийное покрытие сварных швов.				

Заказчик:

В.И. Цыбульский

Подрядчик:

С.В. Кузьмина

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6a9b4b6f-52af-4c36-8ebd-1a075ab5a230

ОТПРАВЛЕНО

ООО "ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС", ЦЫБУЛЬСКИЙ ВИТАЛИЙ ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

12.05.26 17:20 (MSK)

Сертификат 02FF3EE900F1B2B5BF4533035AF3CA2F50